



COMUNE DI RUFINA

Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

Art. 140 comma 4 del Dlgs. 31/03/2023 n. 36 (Procedure in caso di Somma Urgenza e di Protezione Civile)

**1) OGGETTO: EVENTO CALAMITOSO METEOROLOGICO 14-15 MARZO 2025.
ESONDAZIONE FIUME SIEVE . INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI
DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023.**

**Intervento di rimozione Recinzione perimetrale di pannelli in cls presso Impianto sportivo
Comunale Fabio Bresci – Rufina Capoluogo a seguito di crollo su impianto di telefonia mobile.**

DITTA: Raggi Costruzioni e restauri srl – Via Pietro Nenni 13 – Loc. Sieci Pontassieve (FI)

IMPORTO: €. 23.176,80 + IVA = € 28.275,69

CUP: H32H25000090004

L'anno duemilaventicinque (2025) del mese di Aprile (4) il giorno dieci (10) in Rufina (Fi)

PREMESSO

- che nei giorni 14 e 15 marzo 2025 la Toscana è stata interessata da una intensa perturbazione meteorologica con forti e copiose piogge e temporali che, nel territorio del Comune di Rufina, hanno interessato il territorio montano e collinare creando ingenti criticità sull'intero territorio e sulla viabilità comunale di collegamento con le frazioni presenti nonché sulla SS 67 Tosco-Romagnola;
- che le eccezionali quantità di pioggia hanno gravato altresì sul reticolo idraulico della Sieve e degli affluenti, determinando una esondazione del fiume Sieve che ha interessato tutta l'area del territorio comunale di fondovalle limitrofa al Sieve stesso, anche con rotture arginali;
- che a seguito dell'intenso evento meteorologico suddetto, il fiume Sieve ha esondato nelle frazioni di Contea, Casini, Scopeti e Rufina, interessando i centri abitati di tali località, ed ha interessato un notevole numero di edifici residenziali ed attività economiche, strutture pubbliche, sportive, edifici scolastici, con allagamento dei locali posti ai piani interrati ed al piano terra;
- che le precipitazioni atmosferiche eccezionali hanno causato criticità alla viabilità e alcuni dissesti dei versanti con frane che hanno interessato la viabilità minore comunale;
- che in conseguenza dell'eccezionale situazione causata da tali eventi si sono determinate situazioni di emergenza e di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) con Ordinanza n. 8 del 13.03.2025;
- che in data 15/03/2025 il Geom. Pilade Pinzani, funzionario tecnico del Servizio Area Gestione del Territorio del Comune di Rufina (Fi), intervenuto sul posto per verificare lo stato della situazione di criticità emersa, ha redatto il Verbale di Somma Urgenza , in contraddittorio con la Ditta Raggi Costruzioni e restauri srl – Via Pietro Nenni 13 – Loc. Sieci Pontassieve (FI)



COMUNE DI RUFINA
Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

- che con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 40 del 19.03.2025 è stato dichiarato lo stato di Emergenza Regionale ai sensi dell'art. 24 comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per gli eventi meteorologici del 14.03.2025, che hanno interessato anche il territorio del Comune di Rufina;

TUTTO CIO' PREMESSO

- il sottoscritto Geom. Pilade Pinzani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver constatato la necessità di intervenire in somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, a seguito della presa visione dello stato dei luoghi, come indicato nel verbale somma urgenza, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, determinati in considerazione del mercato locale e della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi della conseguente tempestività.
- Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 è stato definito con l'impresa Raggi Costruzioni e restauri srl – Via Pietro Nenni 13 – Loc. Sieci Pontassieve (FI), l'importo delle opere pari a € 23.176,80 (ventitremilacentosettantasei/80) oltre IVA, come da computo metrico estimativo in calce.
- trattasi di lavori di rimozione di una porzione della recinzione perimetrale di pannelli in cls crollata in corrispondenza dell'impianto telefonia mobile presso Impianto sportivo Comunale Fabio Bresci a seguito dell' inondazione del locale tecnico per l'esondazione del fiume Sieve.
- Si precisa che la porzione preventivamente stimata della recinzione con relativa porzione di fondazione da rimuovere è risultata molto superiore in fase di esecuzione. Inoltre, preventivamente alle operazioni di demolizione è stato necessario trasportare i fanghi alluvionali che si trovavano nell'impianto sportivo, presso la zona di stoccaggio individuata dal Sindaco con apposita ordinanza.

Di seguito l'elenco delle lavorazioni svolte:

Voce	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo	Importo
TOS25_02.A07.001.003	Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m ³	230	mc	32.90	7567,00
TOS25_17.N05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione ... lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento.	96	cad	9.98	958,98
TOS25_02.A04.002.001	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere fino a m 1,00 con l'ausilio di minipala	4	mc	80,76	323,04
TOS25_01.A05.001.002	riempimenti di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava	4	mc	41.40	165,60



COMUNE DI RUFINA
Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

	compreso nel prezzo				
TOS25_04.E02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso	8	Mc	24,47	195,75
TOS25_02.A03.002.001	demolizione di strutture in calcestruzzo a qualsiasi piano non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra	34,57	Mc	442,57	15.295,22
TOS25_02.A07.001.003	Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m ³	34,56	mc	32.90	1137,02
TOS25_PRREC.P17.009.104	Oneri per smaltimento	56	t	25.61	1434,00
	Totale				€ 27076,61
	Totale offerta ditta				€ 23.176,80
	I.V.A. 22%				€ 5.098,89
	Totale				€ 28.275,69

La verifica della congruità dei prezzi rispetto all'offerta proposta dall'impresa è stata espletata secondo le modalità previste dall'art 140 comma 3 del Dlgs 36/2023.

Atto redatto in unico esemplare e firmato.

Il Funzionario Tecnico Comunale